

ЛИСТА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

Централизована Инфраструктура

1. Централизована инфраструктура ПО путника и пртљага
 - 1.1. Шалтери за регистрацију путника укључујући и трансфер шалтере;
 - 1.2. Платформе за приступ системима регистрације путника и пртљага (CUTE – Common Use Terminal Equipment) укључујући уређаје за саморегистрацију (CUSS киоск);
 - 1.3. Рачунарска мрежна инсталација;
 - 1.4. Телефонска мрежна инсталација;
 - 1.5. Централни систем за јавне објаве;
 - 1.6. Систем информација о летовима (FIDS);
 - 1.7. Системи за транспорт са колекторским тракама за одлазећи и долазећи пртљаг;
 - 1.8. Нагазне колске ваге у сортирницама;
 - 1.9. Систем за упаривање путника и пртљага;
 - 1.10. Путничке чекаонице са излазима;
2. Централизована инфраструктура ПО ваздухоплова на платформи
 - 2.1. Авио мостови за укрцавање и искрцавање путника;
 - 2.2. Позиције за паркирање ваздухоплова укључујући системе за њихово навођење и паркирање, као и простор за средства и опрему која служи за пружање услуга земаљског опслуживања;
 - 2.3. Фиксни уређаји за снабдевање ваздухоплова електричном енергијом (400 Hz, 115/200V AC) на позицијама за паркирање ваздухоплова: А-1, 2; Ц-1, 2, 3, 4, 5;
 - 2.4. Фиксни уређаји за климатизовање ваздухоплова на позицијама за паркирање ваздухоплова: Ц-1, 2, 3, 4, 5;
 - 2.5. Уређаји за напајање електричном енергијом средстава аеродромске опреме са електромоторним погоном;
 - 2.6. Простор и уређај за утакање питке воде којом се снабдевају ваздухоплови;
 - 2.7. Простор, колектор и сепаратор за отпадну воду из цистерни за сервисирање тоалета ваздухоплова;
 - 2.8. Простор и опрема за одлагање комуналног отпада;
 - 2.9. Платформа за одлеђивање и заштиту ваздухоплова од залеђивања са припадајућим уређајима за прикупљање искоришћеног флуида, која се састоји од следећег:

“Стара De icing подстанција”

- Резервоар за ADF - 4 резервоара
- Резервоар за топлу воду – 1 резервоар
- Резервоар за хладну воду – 1 резервоар

Пумпе

- -две пумпе за истакање флуида из резервоара
- Број утакаких места за истовремено пуњење – 2

“Нова De Icing подстанница”

- Један Резервоар за ADF тип I
- Један Резервоар за ADF тип IV
- Један Резервоар за топлу воду

Пумпе

1. ADF тип I

- једна пумпа за истакање флуида из цистерне у резервоар
- 2 (радна и резервна) за истакање флуида из резервоара

2. ADF тип IV

- једна пумпа за истакање флуида из цистерне у резервоар
- 2 пумпе (радна и резервна) за истакање флуида из резервоара

3. HW – топла вода

- 2 пумпе (радна и резервна) за истакање флуида из резервоара у два корисничка места

Број утакачких места за истовремено пуњење - 2

Паркинг места за De Icing возила

- 6+2 Паркинг места за De Icing камионе у гаражама у непосредној близини старе De Icing подстаннице

De Icing торањ:

- две просторије у приземљу, од по 14 м² свака, укупно 28 м².
- две одвојене просторије на спрату, једна 14 м², а друга 12,5 м².

3. Централизована инфраструктура ПО робе

- 3.1. Простор за пријем и складиштење извозне и увозне робе;
- 3.2. Расхладне коморе за смештај робе са посебним температурним режимима
Централне, уграђене расхладне коморе у робно царинском складишту, намењене за смештај робе која захтева посебне температурне режиме;
- 3.3. Просторије за смештај робе специјалних категорија као што су:
 - Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај пошилјки велике вредности;
 - Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај пошилјки радиоактивних материјала;
 - Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај пошилјки запаљивих течности;
 - Посебно намењена просторија унутар складишта намењена искључиво за смештај пошилјки живих животиња.
- 3.4. Простор за царинске прегледе увозне робе Јединствен радни простор намењен за царински преглед увозне робе;
- 3.5. Шалтери за издавање увозне робе Радни простор намењен за издавање увозне робе, опремљен шалтерима-пултовима;
- 3.6. Уређаји за напајање електричном енергијом средстава складишне опреме са електромоторним погоном;
- 3.7. Рачунарске мрежне инсталације;
- 3.8. Телефонске мрежне инсталације;